

**Заведующий сектором по правовым и
организационным вопросам**

ПРОЕКТ
ВНЕСЕН:
Глава управы района Левобережный

А.Г. Вязовский

В.И.Ярцев

подпись

«___» _____ 2018 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

**О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию
района Левобережный в 2018 году»**

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Левобережный В.И. Ярцева от 12.07.2018г. № 11-7-723/8 (зарегистрировано 12.07.2018г.),

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 06.02.2018 № 2-4 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный в 2018 году», изложив Приложение 1 к решению в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Левобережный города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е.

Проект разработан:
Главный специалист управы района
Левобережный

СОГЛАСОВАН:
Глава муниципального округа

Е.М.Варганова

Е.Е.Русанов

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от _____ 2018г. № _____

*Приложение 1 к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 06.02.2018г. № 2-4*

Перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Левобережный в 2018 году

№п п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерени я	Количество
1	2	3	4
Раздел. Запасной выход			
1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,138
2	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,138
3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 (под ступени)	100 м3	0,0144
4	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм (по 3 ступени - полукруглые снаружи и изнутри)	100 м	0,012
5	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 50 кг (устройство перил)	т	0,09
6	Антикоррозионная огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	100 м2	0,072
7	Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115	100 м2	0,072
8	Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,178
9	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,2675
10	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,7297

11	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,138
12	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	1,5917
13	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,138
14	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,5917
15	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	1,5917
16	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,138
Раздел. Раздевалка танц.зала			
17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,126
18	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,126
19	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильный пол)	100 м2	0,126
20	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под напольное покрытие для танц. залов)	100 м2	0,126
21	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм	100 м2	0,126
22	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м	0,14
23	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,6034
24	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,4774
25	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,4774
26	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0,4774
27	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,126
28	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,126
29	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,126
Раздел. Учительская			

30	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,143
31	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,143
32	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы)	100 м2	0,143
33	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под ламинат)	100 м2	0,143
34	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм	100 м2	0,143
35	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,1598
36	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,7002
37	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,5593
38	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,5593
39	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0,5593
40	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,143
41	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,143
42	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,143
Раздел. Санузел			
43	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,02
44	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,02
45	Устройство 2-х слойной горизонтальной гидроизоляции с нижним слоем из рулонного полимерно-битумного материала "Техноэласт" и верхнего слоя из полимерного материала "Изолен"	100 м2	0,03
46	Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,02
47	Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа "керамогранит"	100 м	0,08
48	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,04

49	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,02
50	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,02
51	Улучшенная окраска белилами потолков по штукатурке	100 м2	0,02
52	Монтаж подвесных потолков из алюминиевых реек с перфорацией, цвет белый	100 м2	0,02
53	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,2681
54	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,2681
55	Облицовка стен керамическими плитками 1 сорта на цементном растворе с заполнением швов фуговочной смесью, по кирпичу и бетону	100 м2	0,27
Раздел. Танцевальный зал			
56	Разборка кирпичных перегородок	м3	2,8044
57	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,4101
58	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,4101
59	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы в два ряда - вдоль и поперек)	100 м2	0,4101
60	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под напольное покрытие для танц. залов)	100 м2	0,4101
61	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм	100 м2	0,4101
62	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,2564
63	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,3228
64	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,9128
65	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,9128
66	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами по штукатурке стен	100 м2	0,9128
67	Крепление облицовки стен двумя отогнутыми концами пластины при числе плит в 1 м2 до 2 штук (облицовка стен зеркальными панелями)	100 м2	0,2295
68	Установка отбойной доски из древесных материалов (установка ограждения зеркальной облицовки)	м	12

69	Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг (ограждение зеркальной облицовки стен)	т	0,112
70	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,4101
71	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,4101
72	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной мастике в один слой	100 м2	0,4101
73	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,4101
Раздел. Кладовая			
74	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,069
75	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,069
76	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы)	100 м2	0,069
77	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под ламинат)	100 м2	0,069
78	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм	100 м2	0,069
79	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,1054
80	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,4386
81	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,3696
82	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,3696
83	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	0,3696
84	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,069
85	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,069
86	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,069
Раздел. Коридор к фойе и главному входу			
87	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,5823

88	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,5823
89	Устройстве полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей толщиной клеевого слоя 6 мм с затиркой швов	100 м2	0,5823
90	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,44
91	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,723
92	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,5823
93	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	1,141
94	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,5823
95	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,141
96	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (устройство коробов для стояков инженерных коммуникаций)	100 м2	0,025
97	Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (устройство арок)	100 м2	0,09
98	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен	100 м2	1,231
99	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,5823
Раздел. Музыкальные студии № 1 и № 2			
100	Разборка кирпичных перегородок (разборка порожков)	м3	1
101	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,464
102	Добавляется или исключается на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к поз.10-3103-2-1	100 м2	0,464
103	Устройство покрытий дощатых толщиной, мм 28 (простильные полы)	100 м2	0,464
104	Устройство прокладочной тепло- и звукоизоляции из рулонных вспененных материалов с проклейкой стыков самоклеящейся лентой (устройство подложки под ламинат)	100 м2	0,464
105	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых твердых толщиной 5 мм	100 м2	0,464
106	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	0,3583

107	Антигрибковая защита конструкций с использованием препарата "Картоцид-компаунд", марка Г "Универсальный доктор", обработка зараженных поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,976
108	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	1,512
109	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,512
110	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен (№ 1)	100 м2	0,728
111	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен (№ 2)	100 м2	0,784
112	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,464
113	Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,464
114	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты толщиной 40 мм на битумной мастике в один слой	100 м2	0,464
115	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления	100 м2	0,464
Раздел. Сантехника			
116	Установка унитазов керамических тарельчатых с отдельной полочкой в комплекте с запорной арматурой и бачком, размер 700х580х360 мм	компл.	1
117	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	компл.	1
118	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0,58
119	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (без стоимости арматуры)	шт.	2
120	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб диаметром до 50 мм (без стоимости арматуры)	100 м	0,035
121	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	шт.	2
122	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт.	1
123	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	100 шт.	0,06
124	Установка конвекторов с терморегулятором (без стоимости конвекторов)	100 кВт	2,206
125	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	м2	3,2

126	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлических решеток, переплетов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	100 м2	0,116
Раздел. Электрика			
127	Пробивка борозд в бетонных конструкциях потолков, площадь сечения до 20 см2	100 м	7
128	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2	100 м	8
129	Прокладка проводов и кабелей в лотках, провод сечением до 6 мм2	100 м	15
130	Прокладка коробов металлических по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки) (без стоимости коробов)	100 м	15
131	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	м	32
132	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков - ширина борозд 50 мм	м	57,6
133	Установка розетки штепсельной полугерметической и герметической (без стоимости материалов)	100 шт.	0,42
134	Установка аппаратуры настенного типа: розетки микрофонной (без стоимости материалов) (интернет)	шт.	10
135	Установка светильников с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 (без стоимости материалов)	100 шт.	0,64
136	Установка светильников в подвесных потолках (без стоимости материалов)	100 шт.	0,04
137	Замена шкафа учета электроэнергии, с количеством счетчиков 1 (без стоимости шкафа)	шт.	4
138	Пусконаладочные работы - электротехнические устройства жилого дома	этаж секции	1
Раздел. Двери			
139	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - однопольных	10 шт.	0,1
140	Демонтаж дверных блоков металлических противопожарных - двухпольных	10 шт.	0,1
141	Установка противопожарных металлических однопольных дверных блоков размером 1000x2050 мм (размеры 900*2500 мм)	10 шт.	0,1
142	Установка противопожарных металлических двухпольных дверных блоков размером 1500x2050 мм (размеры 1400*2200 мм)	10 шт.	0,1
143	Установка дверного доводчика к металлическим дверям массой 120 кг	шт.	2
144	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0,12
145	Установка дверных коробок сечением 124x46 мм в каменных стенах	100 м2	0,2212
146	Установка внутренних межкомнатных дверных полотен глухих однопольных облицованных шпоном	100 шт.	0,08
147	Установка внутренних межкомнатных дверных полотен глухих двухпольных облицованных шпоном	100 шт.	0,02

148	Установка врезных дверных замков с ручками в готовые гнезда	10 компл.	1,2
149	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади до 1м2, толщиной слоя до 20 мм (заделка дверных коробок)	100 м2	0,1334
150	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке стен (откосы)	100 м2	0,1334
151	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок (облицовка углов помещений уголком ПВХ)	100 м2	0,63
Раздел. Окна			
152	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,2285
153	Установка оконных блоков из ПВХ- профилей теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые, с глухой и поворотно-откидной створками, без отселения жильцов, площадью от 2 м2 до 5 м2	100 м2	0,2285
154	0,15	100 м	0,1344
Раздел. Вентиляция			
155	Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,4 м для трубопроводов диаметром 100 мм	100 шт.	0,15
156	Прокладка воздухопроводов из черной, оцинкованной стали и алюминия толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм (без стоимости дроссель-клапана, шибера, средств крепления, сетки, заглушки и воздуховода)	100 м2	0,172
157	Устройство огнезащитного покрытия воздухопроводов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости 1,00 час	100 м2	0,172
158	Заделка отверстий в бетонных перекрытиях в местах прохода трубопроводов	100 шт.	0,15
Раздел. Пожарная сигнализация			
159	37	100 м	0,983
160	Демонтаж кабеля	100 м	0,983
161	Устройство монтажного кабель-канала по стенам и потолкам (без стоимости материалов)	пог. м	201
162	Прокладка кабеля или провода питания сечением 6 мм2 (без стоимости материалов)	100 м	2,01
163	Замена извещателя теплового типа ИП (без стоимости основных материалов)	шт.	29
164	Замена извещателя пожарного пожарный ручной адресного "ИПР" (без стоимости основных материалов)	шт.	2
165	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) высотой и шириной до 600х600 мм на стену (без стоимости материалов)	шт.	1
166	Установка шкафа для пожарного оборудования (пожарные гидранты), высота, ширина, глубина до 600х600х350 мм (без стоимости материалов)	шт.	2
167	Пусконаладочные работы - электротехнические устройства жилого дома	этаж секции	1

Раздел. Прочие работы			
168	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	20,02
169	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	20,02
170	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	20,02
171	Содержание свалки отходов строительства и сноса	т	20,02
172	Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч	32
	Итого сумма по всем видам работ		4 270 720, 0 руб